



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/๑๔๗

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างฯ ในเว็บไซต์
ของเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่เทศบาลตำบลพิปูน อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลพิปูน จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ ชั้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน
หมู่ที่ ๑ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงขอส่งมอบเอกสาร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งานก่อสร้าง
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อลงประกาศในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพิปูน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นายกิตติชัย จินศรีคง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ ชั้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน
หมู่ที่ ๑ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๓.รายละเอียดคุณลักษณะงาน
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๑ ชั้น ความกว้าง ๖.๐๐ เมตรและความยาว ๑๕.๐๐ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 10 มิ.ย. 2568.....จำนวนเงิน ๔๐๒,๘๘๒.- บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา อาคารเอนกประสงค์ (แบบ ประ.๔) จำนวน ๓ แผ่น
- ๕.๓ แบบแสดงรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพิปูน จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายณเดชน์ คงศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายกิตติชัย จินศรีคง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กรรมการ
- ๖.๓ นายทวีศักดิ์ พิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ กรรมการ/ เลขานุการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 15 ม. แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น	307,754.59	1.3091	402,881.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

ขนาดเนื้อที่อาคารจำนวน - ตร.ม.เฉลี่ย - บาท/ตรม.

รวมค่าก่อสร้าง

402,881.54

คิดเป็นเงินประมาณ

402,882

ตัวอักษร

สี่แสนสองพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกิตติชัย จินศรีคง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ พิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 15 ม. แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิน อำเภอพุน อำเภอพุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษลาดบัวหลวง

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน	0.00	งาน	-	-	-	-	-	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	21.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,628.80	3,628.80	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	1.15	ลบ.ม.	700.93	806.07	104.00	119.60	925.67	
	1.1.4 งานเสาเข็ม	0.00	คัน						
	เสาเข็มคอนกรีตสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 6 ม	0.00	คัน	-	-	-	-	-	
	งานตอกเสาเข็ม คอน.	0.00	คัน	-	-	-	-	-	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	0.00	คัน	-	-	-	-	-	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต	75.80	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				806.07		3,748.40	4,554.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 15 ม. แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิปูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	75.80	ตร.ม.	-	-	162.00	12,279.60	12,279.60	
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	75.80	ลบ.ฟ.	429.91	32,587.18	-	-	32,587.18	
	ไม้คร่าว	22.74	ลบ.ฟ.	429.91	9,776.15	-	-	9,776.15	
	ตะปู	18.95	กก.	37.39	708.54	-	-	708.54	
	I.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 6 มม.	251.15	กก.	21.89	5,497.67	4.40	1,105.06	6,602.73	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 12 มม.	153.45	กก.	22.15	3,398.92	3.60	552.42	3,951.34	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR...Ø 16 มม.	442.40	กก.	19.50	8,626.80	3.60	1,592.64	10,219.44	
	ลวดผูกเหล็ก	25.50	กก.	50.16	1,279.08	4.40	112.20	1,391.28	
	I.1.7 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณต่อเหล็กกลมค้ำศก.6"3	568.00	กก.	24.60	13,972.80	14.00	7,952.00	21,924.80	
	I.1.8 เหล็กกล่อง ขูกับตัวในซ 1x1 นิ้ว 25x25 มม. 2.3 มม	232.20	กก.	31.42	7,295.72	12.00	2,786.40	10,082.12	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				83,948.94		30,128.72	114,077.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 15 ม. แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพิน อำเภอพุน อำเภอพุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.9	งานคอนกรีต								
	งานคอนกรีตหยาบ	1.15	ลบ.ม.	1,650.53	1,898.11	426.00	489.90	2,388.01	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	17.66	ลบ.ม.	2,620.00	46,269.20	419.00	7,399.54	53,668.74	
1.1.10	งานทรายรอน้ำอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	700.93	25,233.48	104.00	3,744.00	28,977.48	
1.1.11	งาน โครงหลังคาเหล็ก								
	เหล็กกล่อง ชูปลั๊กใน 2x6 นิ้ว 150x50 มม. 3.2 มม.	486.00	กก.	27.97	13,593.42	12.00	5,832.00	19,425.42	
	เหล็กกลมค่า ศก.4 นิ้วหนา 3.2 มม.	475.30	กก.	33.28	15,817.98	12.00	5,703.60	21,521.58	
	เหล็กรูปตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	849.90	กก.	21.95	18,655.31	12.00	10,198.80	28,854.11	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานผนังหลังคา								
	เมทัลชีทแผ่น ใ้คง โดม	142.80	ตร.ม.	192.00	27,417.60	80.00	11,424.00	38,841.60	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				232,834.03		74,920.56	307,754.59	