



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่เทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ ม.๒ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดจ้างฯ จึงขอส่งมอบเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อลงประกาศในเว็บไซต์ของเทศบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นายกิตติชัย จินศรีคง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ ม.๒ ต.พิปูน อ.พิปูน
.....จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๖๔,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรูปรายงานงานก่อสร้างและราคากลางแนบท้ายฯ)

- 5 ส.ค. 2567

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... จำนวนเงิน..... ๔๖๔,๔๐๐.-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม..... จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็น ประธานกรรมการ

๖.๒ นางพรพิมล รียาพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... เป็น กรรมการ

๖.๓ นายศรีวงษ์ มีพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน..... เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ ม.2 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลพิปูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพิปูน ที่ 143/2567 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	770.00	1.83	1,409.10	1.4054	2.57	1,980.35
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	574.01	20,090.35	1.4054	806.71	28,234.98
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	700.00	407.24	285,068.00	1.4054	572.34	400,634.57
10	Expansion Joint	ม.	12.00	191.25	2,295.00	1.4054	268.78	3,225.39
11	Contraction Joint	ม.	124.00	108.74	13,483.76	1.4054	152.82	18,950.08
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.00	581.58	8,142.12	1.4054	817.35	11,442.94
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	1.0000	-	-
					330,488.33		รวม	464,468.31
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	464,400.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

330,488.33

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

(ลงชื่อ)

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางพรพิมล วิทยาพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศรีวงษ์ มีพัฒน์)

กรรมการ