



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ในเว็บไซต์ของเทศบาล

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่เทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายห้วยกลั้ง ม.๓ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดจ้างฯ จึงขอส่งมอบเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อลงประกาศในเว็บไซต์ของเทศบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

(นายกิตติชัย จินศรีคง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนหินคลุกสายสายห้วยกลั้ง ม.๓ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๔๑,๘๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
ปริมาณงานก่อสร้างถนน บุกเบิกถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ถมดินคันทาง
กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามขอบเขตงานหรือรูปรายงานงานก่อสร้างและราคากลาง
แนบท้ายฯ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ส.ค. 2567.....จำนวนเงิน..... ๓๔๑,๘๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็น ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒ นางพรพิมล ธิยาพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล..... เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวเย็นใจ เศรษฐพงศ์ ตำแหน่ง ครู..... เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายห้วยกล้วย สถานี- ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรถมดินคันทางกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 211 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลพิปูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพิปูน ที่ 148/2567 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	844.00	5.87	4,954.28	1.4054	8.25	6,962.75
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	253.20	357.97	90,638.00	1.4054	503.09	127,382.65
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	126.60	581.58	73,628.03	1.4054	817.35	103,476.83
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	25.00	1,989.24	49,731.00	1.4054	2,795.68	69,891.95
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	4,855.86	24,279.30	1.4054	6,824.43	34,122.13
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	1.0000	-	-
					243,230.61	รวม		341,836.31
ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		341,800.00	

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

243,230.61

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

(ลงชื่อ)

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางพรพิมล ธิยาพันธ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไฉน เศรษฐพงศ์)

กรรมการ